

REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW - ZAGOSPODAROWANIE TERENU STACJI  
UZDATNIANIA WODY

Budowa : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW  
Obiekt : REMONT UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KŁODKOWO GMINA TRZEBIATÓW  
Adres : Kłodkowo obręb 0019 dz. nr 34

NAKLADY RMS

Data: 2014-01-15

Str. 1

Lp.	Alt.	Gr. / Symbol KMB / Producent	Inw.	Opis czynnika R,M,S	Ilość	J.m.
<b>Robocizna</b>						
1.		999		Robocizna	1 804,50107	r-g
					<b>Nakład robocizny :</b>	<b>1 804,50107 r-g</b>
<b>Materialy</b>						
1.		0000500		Oczyszczenie i drobne prace naprawcze odstojnika wód poplucznych	1,00000	kpl
2.		0001601		Koszt składowania na wysypisku materiałów z rozbiórki	23,50000	m3
3.		1322294		Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa o szer. 4,0 m z furtką o szer. 1,0 m i wys. 1,80 m wraz z słupkami przybramowymi	1,00000	kpl
4.		1336008		Ogrodzenie panelowe - panel (z drutu 5 mm, stalowy, ocynkowany, oczko 50x200 mm) o wys. 1,83 m i szer. 2,50 m wraz z kompletem mocowań montażowych	78,00000	kpl
5.		1336009		Ogrodzenie panelowe - słupek z kapturkiem z profilu 60x40x2 mm stalowy, ocynkowany ogniowo o wys. 2,4 m	78,00000	kpl
6.		1600599		Kruszywo kam.lam.zwyk.do naw.drog.niesort.	162,81175	t
7.		1600600		Miał do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm	3,92020	t
8.		1601799		Piaski do nawierzchni drogowych	33,85408	m3
9.		1700310		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	21,01986	t
10.		2222005		Kostki brukowe betonowe gr.6 cm wibroprasowane - typu Holland 10x20	56,44675	m2
11.		2222015		Kostki brukowe betonowe gr.8 cm - typu Holland 10x20	280,99350	m2
12.		2223040		Krawężniki drog.bet.prost.ścięte 100x30x15	131,58000	m
13.		2223071		Podmurówka pod ogrodzenie panelowe - podmurówka systemowa z płyt 2300x200x50 wraz z pustakiem pod słupki	78,00000	kpl
14.		2223530		Obrzeża trawnikowe betonowe 75-100x25x8 cm	44,88000	m
15.		2304199		Papy asfaltowe na teksturze budowlanej	1,67964	m2
16.		2370602		Beton zwykły B 10 (C 8/10)	5,59512	m3
17.		2370604		Beton zwykły B 15 (C12/15)	7,30392	m3
18.		2370606		Beton zwykły B 20 (C16/20)	7,94486	m3
19.		2600621		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	0,26552	m3
20.		2600810		Krawędziaki iglaste kl.II	0,19215	m3
21.		3930000		Woda przemysłowa	32,85812	m3
<b>Sprzęt</b>						
1.		11333		Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)	1,06915	m-g
2.		11334		Spycharka gąsienicowa 74 kW [100KM] (1)	5,62414	m-g
3.		11612		Równiarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1)	1,69967	m-g
4.		12113		Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	20,39601	m-g
5.		12261		Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t	6,19556	m-g
6.		12313		Walec wibracyjny samojezdny 7,5 t (1)	5,37573	m-g
7.		12411		Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6 t	2,38453	m-g
8.		39000		Środek transportowy (1)	1,33398	m-g
9.		39413		Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW [75-80 KM](1)	6,19556	m-g
10.		39521		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	7,20600	m-g
11.		39811		Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	13,63000	m-g
12.		45110		Wibrator powierzchni.z napędem elektrycznym	42,79730	m-g
13.		51121		Mieszarka do stabilizacji gruntu doczepna	6,19556	m-g
14.		75260		Piła do cięcia kostki	8,23025	m-g

UWAGA: Zestawienie obejmuje wyłącznie czynniki RMS występujące w pozycjach kosztorysu sporządzonych metodą szczegółową.

--- Koniec wydruku zestawienia nakładów R, M, S ---