

Chełm Gryficki, 05.10.2018 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Wyjaśnień w sprawie postępowania na realizację zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Mrzeżynie na działkach o numerach geodezyjnych: 63 (ul. Poczтовая); 415/21, 415/20 (Al. Tysiąclecia) i 385/2 i 425/15 (ul. Nadmorska) obr. Mrzeżyno 1”.

W dniu 04.10.2018 do siedziby Zamawiającego wpłynęło faxem zapytanie w przedmiotowej sprawie:

Pytania i odpowiedzi:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w specyfikacji zasadniczej „przebudowa nawierzchni drogowej jest ujęta w oddzielnym opracowaniu i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania”. Proszę o informację, czy miejsca po wykopach należy zasypać piaskiem do rzędnej terenu?
  - Odp.: nawierzchnia będzie realizowana na podstawie odrębnej umowy, której stronami będą inwestor prywatny oraz firma wyłoniona w niniejszym postępowaniu
2. Proszę o potwierdzenie, że należy wykonać przepięcie 12 szt. przyłączy wodociągowych wraz ze wskazaniem lokalizacji na planie zagospodarowania terenu (ilość wskazana w przedmiarze, a nie wynika z projektu)
  - Odp.: Potwierdzamy, że należy wykonać przepięcie 12 przyłączy wodociągowych
3. Proszę o potwierdzenie, że należy wbudować 1 nowy hydrant nadziemny zgodnie z planem i opisem projektu? Przedmiar wskazuje na 3 szt.
  - Odp.: do wyceny należy przyjąć wbudowanie 3 hydrantów. Lokalizacja hydrantów: pierwszy hydrant na końcówce sieci w ul. Nadmorskiej; drugi hydrant przy studni w al. Tysiąclecia; trzeci hydrant w ul. Poczтовой na wysokości wjazdu do posesji nr 4
4. Proszę o wskazanie ilości i lokalizacji hydrantów do przedstawienia zgodnie z opisem do projektu
  - Odp.: W przypadku znalezienia hydrantów istniejących należy je wymienić nie wykonując na sieci wskazanych w punkcie 3 (nie dotyczy hydrantu nr 1 na końcówce sieci)
5. Proszę o załączenie do materiałów przetargowych profili sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
  - Odp.: Ze względu na brak możliwości wskazania konkretnych lokalizacji przyłączy istniejących należy dokonać przepięcia napotkanych przyłączy do nowobudowanej sieci. Podczas wykonywania zadania należy uznać za priorytetowy przebieg oraz niwelację sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Przebieg sieci wodociągowej jako elementu liniowego ciśnieniowego należy ułożyć na minimalnej wskazanej w

opisie głębokości, dostosowując się jednocześnie do przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej wraz z przepiętymi istniejącymi przyłączami.

6. Proszę o zmianę terminu składania ofert w specyfikacji zasadniczej z roku 2019 na rok 2018.

- Odp.: Oczywiście potwierdzamy, że wystąpiła oczywista pomyłka pisarska; termin składania ofert to 10.10.2018 rok.